

**H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO**  
**DIRECC. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**  
**AREA DE COSTOS**  
**CARPETA 3.- O) CATALOGO DE CONCEPTOS**

EMPRESA: REINT CONSTRUCCIONES  
 S.A. DE C.V.  
 REPRESENTANTE LEGAL: ING. DANIEL ISAI BAUTISTA REINHARDT

OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA TUMBEN CUXTAL EN LA CIUDAD DE CHETUMAL Q.ROO  
 LOCALIDAD: CHETUMAL  
 MUNICIPIO: OTHON P. BLANCO

NO. DE CONVOCATORIA: 001  
 NO. DE LICITACION: LO-52059001-002-17  
 FECHA: 5 DE MAYO DE 2017

NC	CLAVE	DESCRIPCION	UNI	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE
					CON NUMERO	CON LETRA	
		REPAVIMENTACION					
		REPAVIMENTACION					
ESCAR83		ESCARIFICADO, DISREGADO Y ACAMELLONADO POR ALAS EN LAS TERRACERIAS EXISTENTES DE MATERIAL REUTILIZABLE INCLUYE:TENDIDO Y COMPACTADO 90%. INCLUYE: MAQUINARIA MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	M3	590.2	\$	NOVENTA Y SIETE PESOS 56/100 M.N.	\$ 57,579.91
CR002		CARGA DE MATERIAL DE ESCOMBROS Y DESPERDICIOS PRODUCTO DE CORTES, DESPALMES Y/O EXCAVACIONES. CON MAQUINARIA SOBRE NEUMATICOS PARA TRABAJAR SOBRE PAVIMENTOS. INCLUYE: ACARREOS DE MATERIAL DE ESCOMBROS Y DESPERDICIOS.	M3	767.17	\$	OCHEENTA Y UN PESOS 15/100 M.N.	\$ 62,255.85
BACO113		FORMACION Y COMPACTACION EN CAPAS DE 10 CM CON BASE HIDRAULICA, COMPACTADO CON MEDIOS MECANICOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	M3	590.2	\$	TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.	\$ 210,500.73
57001		BARRIDO DE LA SUPERFICIE POR TRATAR CON MEDIOS MANUALES. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HTAS.	M2	5,901.99	\$	CINCO PESOS 59/100 M.N.	\$ 32,992.12
570090		RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION TIPO IMPREGNACION A UNA PROPORCION DE 1.20 LT/M2. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS.	M2	5,901.97	\$	VEINTISIETE PESOS 35/100 M.N.	\$ 161,418.88
PAV82		CALIENTE CON UNA GRANULOMETRIA DE 3/8 A FINOS A UN ESPESOR PROMEDIO DE 3 CMS INCLUYE: PRUEBAS, TENDIDO A BASE DE MAQUINARIA PAVIMENTADORA ASFALTICA, COMPACTADO A 95% A BASE DE COMPACTADOR CON TAMBORES VIBRATORIOS PARA ASFALTOS Y COMPACTADOR DE NEUMATICOS, CAMION	M2	5,901.97	\$	DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 77/100 M.N.	\$ 1,284,917.89
		TOTAL DE REPAVIMENTACION					\$ 1,809,665.38

SUBTOTAL	\$ 1,809,665.38
I.V.A (16%)	\$ 289,546.46
TOTAL	\$ 2,099,211.84

SUBTOTAL	\$ 1,809,665.38
I.V.A (16%)	\$ 289,546.46
TOTAL	\$ 2,099,211.84

TOTAL DE REPAVIMENTACION

*[Handwritten signatures and initials]*