


BRA: REABILITACION DE ACCESO
 E LA LOCALIDAD DE SERGIO BUTRON
 ASAS, MUNICIPIO OTHON P. BLANCO
 ONTRATO:LO-52059001-003-17



PRODUCTOS DE CONCRETO DE
 CHETUMAL S.A. de C.V.

FECHA DE INICIO: 11/MAYO/2017
 FECHA DE TERMINO: 09/JULIO/2017
 D.N:60

o) Catálogo de conceptos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	P. U. en letra	Total
REPAVIMENTACION						
REPAVIMENTACION						
ESCAR83	ESCARIFICADO, DISGREGADO Y ACAMELLONADO POR ALAS EN LAS TERRACERIAS EXISTENTES DE MATERIAL REUTILIZABLE INCLUYE:TENDIDO Y COMPACTADO 90%. INCLUYE: MAQUINARIA MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	M3	418.18	93.54	NOVENTA Y TRES PESOS 54/100 M.N. CERO DOLARES 00	39,116.56
R002	CARGA DE MATERIAL DE ESCOMBROS Y DESPERDICIOS PRODUCTO DE CORTES, DESPALMES Y/O EXCAVACIONES, CON MAQUINARIA SOBRE NEUMATICOS PARA TRABAJAR SOBRE PAVIMENTOS. INCLUYE: ACARREOS DE MATERIAL DE ESCOMBROS Y DESPERDICIOS.	M3	543.63	36.25	TREINTA Y SEIS PESOS 25/100 M.N. CERO DOLARES 00	19,706.59
3ACO113	FORMACION Y COMPACTACION EN CAPAS DE 10 CM CON BASE HIDRAULICA, COMPACTADO CON MEDIOS MECANICOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	M3	418.18	460.93	CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 93/100 M.N. CERO DOLARES 00	192,751.71
17001	BARRIDO DE LA SUPERFICIE POR TRATAR CON MEDIOS MANUALES. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HTAS.	M2	4,181.80	7.79	SIETE PESOS 79/100 M.N. CERO DOLARES 00	32,576.77
170090	RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION TIPO IMPREGNACION A UNA PROPORCION DE 1.20 LT/M2. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS.	M2	4,181.80	30.84	TREINTA PESOS 84/100 M.N. CERO DOLARES 00	128,966.71
2AV82	CARPETA ASFALTICA DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN CALIENTE CON UNA GRANULOMETRIA DE 3/8 A FINOS A UN ESPESOR PROMEDIO DE 3 CMS INCLUYE: PRUEBAS, TENDIDO A BASE DE MAQUINARIA PAVIMENTADORA ASFALTICA, COMPACTADO A 95% A BASE DE COMPACTADOR CON TAMBORES VIBRATORIOS PARA ASFALTOS Y COMPACTADOR DE NEUMATICOS, CAMION DE CARGA, AGUA, APLICADO A TEMPERATURA DE 80 A 120 GRADOS CENTIGRADOS. INCLUYE: ACARREO DE MEZCLA	M2	4,181.80	200.45	DOSCIENTOS PESOS 45/100 M.N. CERO DOLARES 00	838,241.81
Total de REPAVIMENTACION						1'251,360.15
Total de REPAVIMENTACION						1'251,360.15
Subtotal de Presupuesto						1'251,360.15
IVA						200,217.62
Total						1'451,577.77

ING. JAIME IVAN PERAZA OLIVA
 ADMINISTRADOR UNICO



PRODUCTOS DE CONCRETO DE
 CHETUMAL S.A. de C.V.

MAIL: productos.concreto@gmail.com R.F.C. PCC01041745A
 AV. BELICE No 347 PA. LOC B. TEL 9638325619 C. P. 17711