

H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO  
 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA  
 AREA DE COSTOS

CATALOGO DE CONCEPTOS

OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE ALLENDE DEL MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO  
 LOCALIDAD: ALLENDE  
 MUNICIPIO: OTHON P. BLANCO

NO. DE LICITACION: LO-52069001-009-17  
 EMPRESA: CIVIL Y ELECTROMECANICA INGENIERIA S.A. DE C.V.  
 FECHA: 16 DE MAYO DEL 2017

NC	CLAVE	DESCRIPCION	UNI	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE
					CON NUMERO		
		REPAVIMENTACION					
		REPAVIMENTACION ESCARIFICADO, DISGREGADO Y ACAMELLONADO POR ALAS EN LAS TERRACERIAS EXISTENTES DE MATERIAL REUTILIZABLE INCLUYE:TENDIDO Y COMPACTADO 90%. INCLUYE: MAQUINARIA; MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	M3	552.76	119.58	M.N.	66,099.04
	CR002	CARGA DE MATERIAL DE ESCOMBROS Y DESPERDICIOS PRODUCTO DE CORTES, DESPALMES Y/O EXCAVACIONES, CON MAQUINARIA SOBRE NEUMATICOS PARA TRABAJAR SOBRE PAVIMENTOS. INCLUYE: ACARREOS DE MATERIAL DE ESCOMBROS Y DESPERDICIOS.	M3	718.56	47.31	31/100 M.N.	33,995.07
	BAC0113	FORMACION Y COMPACTACION EN CAPAS DE 10 CM CON BASE HIDRAULICA, COMPACTADO CON MEDIOS MECANICOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	M3	368.53	580.77	M.N.	214,031.17
	57001	BARRIDO DE LA SUPERFICIE POR TRATAR CON MEDIOS MANUALES. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HTAS.	M2	3,685.14	9.82	82/100 M.N.	36,188.07
	570090	RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION TIPO IMPREGNACION A UNA PROPORCION DE 1,20 LT/M2. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS.	M2	3,685.14	27.7	VEINTISIETE PESOS 70/100 M.N.	102,078.38
	PAV82	CARPETA ASFALTICA DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN CALIENTE CON UNA GRANULOMETRIA DE 3/8 A FINOS A UN ESPESOR PROMEDIO DE 3 CMS INCLUYE: PRUEBAS, TENDIDO A BASE DE MAQUINARIA PAVIMENTADORA ASFALTICA, COMPACTADO A 95% A BASE DE COMPACTADOR CON TAMBORES VIBRATORIOS PARA ASFALTOS Y COMPACTADOR DE NEUMATICOS.	M2	3,685.14	204.16	16/100 M.N.	752,358.18
		TOTAL DE REPAVIMENTACION					1,204,749.91

SUBTOTAL	1,204,749.91
I.V.A (16%)	192,759.99
TOTAL	1,397,509.90

TOTAL DE REPAVIMENTACION

SUBTOTAL	1,204,749.91
I.V.A (16%)	192,759.99
TOTAL	1,397,509.90

INGENIERIA ELECTROMECANICA  
 OTHON P. BLANCO  
 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  
 AREA DE COSTOS

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*