

H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO
 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
 AREA DE COSTOS
CATALOGO DE CONCEPTOS

OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE CACAO DEL MUNICIPIO DE OTHON P BLANCO
 LOCALIDAD: CACAO
 MUNICIPIO: OTHON P. BLANCO

NO. DE CONVOCATORIA:
 NO. DE LICITACION: LO-52059001-010-17

INICIO DE OBRA: 18/MAYO/2017
 DURACION: 60 DIAS NATURALES
 TERMINACION DE OBRA: 16/JULIO/2017

FECHA: 16 DE MAYO DE 2017

NO	CLAVE	DESCRIPCION	UNI	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE
					CON LETRA	CON NUMERO	
		REHABILITACION DE CALLES					
ESCAR83		ESCARIFICADO, DISGREGADO Y ACAMELLONADO POR ALAS EN LAS TERRACERIAS EXISTENTES DE MATERIAL REUTILIZABLE INCLUYE:TENDIDO Y COMPACTADO 90%. INCLUYE:MAQUINARIA MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	M3	552.76	SON: OCHENTA Y CUATRO PESOS 46/100 M.N.	84.46	46,686.11
CR002		CARGA DE MATERIAL DE ESCOMBROS Y DESPERDICIOS PRODUCTO DE CORTES, DESPALMES Y/O EXCAVACIONES, CON MAQUINARIA SOBRE NEUMATICOS PARA TRABAJAR SOBRE PAVIMENTOS. INCLUYE: ACARREOS DE MATERIAL DE ESCOMBROS Y DESPERDICIOS.	M3	718.56	SON: DIECISEIS PESOS 73/100 M.N.	16.73	12,021.51
BACO113		FORMACION Y COMPACTACION EN CAPAS DE 10 CM CON BASE HIDRAULICA, COMPACTADO CON MEDIOS MECANICOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	M3	368.53	SON: UN MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 81/100M.N.	1,222.81	450,642.17
57001		BARRIDO DE LA SUPERFICIE POR TRATAR CON MEDIOS MANUALES. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HTAS.	M2	3.685.14	SON: UN PESO 22/100 M.N.	1.22	4,495.87
570090		RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION TIPO IMPREGNACION A UNA PROPORCION DE 1.20 LT/M2. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS.	M2	3.685.14	SON: CATORCE PESOS 66/100 M.N.	14.65	53,987.30
PAV82		CARPETA ASFALTICA DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN CALIENTE CON UNA GRANULOMETRIA DE 3/8 A FINOS A UN ESPESOR PROMEDIO DE 3 CMS INCLUYE: PRUEBAS TENDIDO A BASE DE MAQUINARIA PAVIMENTADORA ASFALTICA, COMPACTADO A 95% A BASE DE COMPACTADOR CON TAMBORES VIBRATORIOS PARA ASFALTOS Y COMPACTADOR DE NEUMATICOS, CAMION DE CARGA, AGUA, APLICADO A TEMPERATURA DE 80 A 120 GRADOS CENTIGRADOS. INCLUYE: ACARREO DE MEZCLA TOTAL DE REHABILITACION DE CALLES	M2	3.685.14	SON: CIENTOSESENTA Y OCHO PESOS 72/100 M.N.	168.72	621,756.82
							1,189,589.78

SUBTOTAL	1,189,589.78
I.V.A (16%)	190,334.36
TOTAL	1,379,924.14

TOTAL DE REHABILITACION DE CALLES

SUBTOTAL	1,189,589.78
I.V.A (16%)	190,334.36
TOTAL	1,379,924.14

ATENTAMENTE

 C. JADER QUINZANA GARCIA
 ADMINISTRADOR UNICO

TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES QUIGAR S.A. DE C.V.

