

CATALOGO DE CONCEPTOS

OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA PAYO OBISPO II DE LA CIUDAD DE CHETUMAL Q.ROO
 LOCALIDAD: CHETUMAL
 MUNICIPIO: OTHON P. BLANCO

NO. DE CONVOCATORIA: OI-ORP-005-2017
 EMPRESA: CONDISUR S.A DE C.V
 FECHA: 19 DE MAYO DEL 2017

MC	CLAVE	DESCRIPCION	UNI	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE
					CON NUMERO	CON LETRA	
		GUARNICIONES Y BANQUETAS COL. PAYO OBISPO					
		GUARNICIONES Y BANQUETAS COL. PAYO OBISPO					
		LIMPIEZA, DESENRAÍCE, DESPALME Y DESMONTE DE TERRENO A BASE DE MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DEL AREA DE CONSTRUCCION. EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.					
	OEX001	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO COMPACTADO CON PISON DE MANO O PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE 25 CMS AL 90% SEGÚN PRUEBA PROCTOR. INCLUYE: INCORPORACION DE AGUA, ACARREO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS	M2	2.211,02	11,13	DOLARES	24,608,65
	SPRE034	BANQUETA DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR SIN REFUERZO, CON ACABADO ESCOBILLADO O PULIDO INTEGRAL. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	M3	250,1	354,48	DOLARES	88,650,45
	CBAN08	GUARNICION ALTA DE 15 CM (BASE MENOR) X 20 CM (BASE MAYOR) X 30 CM (ALTURA) A BASE DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 CON ACABADO APARENTE EN UNA CARA, INCLUYE: EXCAVACIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	M2	2.010,00	338,22	TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 22/100 M.N CERO DOLARES	679,922,20
	50EX016	GUARNICION BAJA DE 15 CMS. (BASE MENOR) X 20 CMS. (BASE MAYOR) X 20 CMS. (ALTURA) A BASE DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 CON ACABADO APARENTE EN UNA CARA, INCLUYE: EXCAVACIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	1.000,00	207,06	DOLARES	207,060,00
	50EX0162	TOTAL DE GUARNICIONES Y BANQUETAS COL. PAYO OBISPO	ML	340	176,51	DOLARES	60,013,40
		PINTURA EN GUARNICION					1,060,154,70
		SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO M-8 O SIMILAR EN GUARNICIONES EN COLOR AMARILLO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS				SETENTA Y CINCO PESOS 28/100 M.N	
	5ARE0491	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO M-8 O SIMILAR EN GUARNICIONES EN COLOR BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS	ML	340	75,28	CERO DOLARES	25,595,20
	5ARE0492	TOTAL DE PINTURA EN GUARNICION	ML	1.000,00	75,28	CERO DOLARES	75,280,00
		SEÑALÉTICA					100,375,20
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE NOMENCLATURAS DE 60X15 CM CON BASE DE LAMINA CAL.16 Y ROTULADAS EN VINIL GRADO INGENIERIA REFLEJANTE, IMPRESO LEYENDA SEGUN PLANOS INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS				CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 37/100 M.N	
	MO60X15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE 2"X2" GALVANIZADO DE NUM.3 INCLUYE: TORNERIA Bases LANGUIJOS DE ALUMINIO PARA SU INSTALACION DE POSTES	PZA	70	438,37	CERO DOLARES	30,685,90
	PO2"X2"	MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS	PZA	35	421,73	DOLARES	14,760,55

CONDISUR, S.A. DE C.V.
 R.F.C. CON-090320-M88
 Calle Creol, Zona Mz. 383
 Lta. 24 Col. San Mateo
 Municipio de Othon P. Blanco,
 Quintana Roo Mexico.
 C.P. 77086 Telefono: (983) 1183445



CATALOGO DE CONCEPTOS

OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA PAYO OBISPO II DE LA CIUDAD DE CHETUMAL Q.ROO
 LOCALIDAD: CHETUMAL
 MUNICIPIO: OTHON P. BLANCO

NO. DE CONVOCATORIA: OI-OPB-005-2017
 EMPRESA: CONDISUR S.A DE C.V
 FECHA: 19 DE MAYO DEL 2017

NC	CLAVE	DESCRIPCION	UNI	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE
					CON NUMERO	CON LETRA	
DAD30		DADO DE CONCRETO CON SECCION 30X30X30CMS, A BASE DE CONCRETO F'c=150KG/CM2, ACABADO COMÚN, SIN REFUERZO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. TOTAL DE SEÑALÉTICA	PZA	35	152.1	CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 10/100 M.N CERO DOLARES	5,323.50
		RAMPAS					50,769.95
SOE732		FORJADO DE RAMPA PARA MINUSVALIDOS DE 5 A 8 CMS. DE ESPESOR CON CONCRETO F'c=150 KG/CM2 CON ACABADO RALLADO, PENDIENTE DEL 8 %. INCLUYE: COLORANTE (SEGÚN PROYECTO), MALLA ELECTROSOLDADA 6x6/10-10, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	M2	174	328.84	TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 84/100 M.N CERO DOLARES	57,218.16
50EX150		ELABORACION DE LOGOTIPO DE MINUSVALIDO A BASE PINTURA EPOXICA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS. TOTAL DE RAMPAS	PZA	58	350.89	TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 89/100 M.N CERO DOLARES	20,351.62
							77,569.78

SUBTOTAL	1,289,369.63
I.V.A (16%)	206,299.14
TOTAL	1,495,668.77

TOTAL DE GUARNICIONES Y BANQUETAS COL. PAYO OBISPO	1,080,154.70
TOTAL DE PINTURA EN GUARNICION	100,875.20
TOTAL DE SEÑALÉTICA	50,769.95
TOTAL DE RAMPAS	77,569.78

SUBTOTAL	1,289,369.63
I.V.A (16%)	206,299.14
TOTAL	1,495,668.77

CONDISUR, S.A. DE C.V.
 R.F.C. CON-090320-M88
 Calle Crecha No. 383
 Lte. 24 Col. Lázaro Cárdenas
 Municipio de Othon P. Blanco,
 Quintana Roo México.
 C.P. 97086 Teléfono: (983) 1183448