

# CONDISUR, S.A. DE C.V.

MATERIALES PARA CONSTRUCCION "EL COMPADRE"

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: LO-52059001-022-2017  
 OBRA: CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA  
 ANDRES QUINTANA ROO EN LA COLONIA FOVISSTE III DE LA  
 CIUDAD DE CHETUMAL  
 CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS  
 ANGELA PERALTA DE LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEO DE LA  
 CIUDAD DE CHETUMAL  
 MUNICIPIO: OTHON P. BLANCO

INICIO: 14 DE AGOSTO DEL 2017  
 TERMINO: 22 DE OCTUBRE DEL 2017  
 DURACION: 70 D.N

## CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
1	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR PRIM. ANDRES Q.ROO					
1.1	PRELIMINARES LIMPIEZA, DESENRAICE, DESPALME Y DESMONTE DE TERRENO A BASE DE MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DEL AREA DE CONSTRUCCION, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	M2	468.00	\$ 14.49	CATORCE PESOS 49/100 M.N.	\$ 6,781.32
1.2	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, INCLUYE: BANCO DE NIVEL, MOJONERAS, REFERENCIAS DEFINITIVAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y MATERIALES.	M2	60.00	\$ 13.28	TRECE PESOS 28/100 M.N.	\$ 796.80
1.3	EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO "B" A CIELO ABIERTO, DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, SIN PRESENCIA DE AGUA. INC. ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO A ORILLAS DE LA ZANJA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3.	17.65	\$ 398.26	TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 26/100 M.N.	\$ 7,029.29
<b>Total de PRELIMINARES</b>				<b>\$</b>		<b>14,607.41</b>
2	ALBAÑILERIA					
2.1	PLANTILLA DE 5 CMS DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO SIMPLE FC= 100 KG/CM2. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y	M2.	25.30	\$ 182.36	CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 36/100 M.N.	\$ 4,613.71


CONDISUR, S.A. DE C.V.

R.F.C. CO-000000000-M88

Calle Cr. 17 183

Lte. 25

C. YOSENLAI ALPUCHE CAMPOS  
ADMINISTRADOR UNICO


# CONDISUR, S.A. DE C.V.

## MATERIALES PARA CONSTRUCCION "EL COMPADRE"

LICITACION PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: LO-52059001-022-2017  
 OBRA: CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA  
 ANDRES QUINTANA ROO EN LA COLONIA FOVISSTE III DE LA  
 CIUDAD DE CHETUMAL  
 CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS  
 ANGELA PERALTA DE LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEO DE LA  
 CIUDAD DE CHETUMAL  
 MUNICIPIO: OTHON P. BLANCO

INICIO: 14 DE AGOSTO DEL 2017  
 TERMINO: 22 DE OCTUBRE DEL 2017  
 DURACION: 70 D.N

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
2.2.	HTAS. CIMENTACION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-CAL-POLVO DE PIEDRA EN PROPORCION 1:2:6. SECCION TRAPEZOIDAL. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS.	M3	17.90	\$ 1,494.88	UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 88/100 M.N.	\$ 26,758.35
2.3	ZAPATA AISLADA A BASE DE CONCRETO ARMADO CON UNA DIMENSION DE .80 MTS X .80 MTS CON UN FC= 200 KG/CM2 CON UN ESPESOR DE 0.15 MTS ARMADO CON VARILLA DEL # 3 @ 15 CMS EN AMBOS SENTIDOS; CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	\$ 782.78	SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 78/100 M.N.	\$ 1,565.56
2.4	DADO DE CONCRETO ARMADO DE 35 X 35 CM DE SECCION POR 60 CM DE PERALTE DE SECCION, A BASE DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2, REFORZADO CON 4 VAR. DEL # 4 Y ESTRIBOS DEL 3 @ 10 CM, INCLUYE: CIMBRA COMUN Y DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HTAS.	PZA	16.00	\$ 640.01	SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 01/100 M.N.	\$ 10,240.16
2.5	COLUMNA A BASE DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 DE 25X 25 CM, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL #4 Y ESTRIBOS A 10CM, INCLUYE MAQUINARIA, MANO DE OBRA	ML	4.45	\$ 762.55	SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 55/100 M.N.	\$ 3,393.35

**C. YOSENLAL ALPUCHE CAMPOS**  
 ADMINISTRADOR UNICO

**CONDISUR, S.A. DE C.V.**

R.F.C. CO-000000-188  
 Calle Cív  
 Lta. 24 L  
 Municipio

6



# CONDISUR, S.A. DE C.V.

## MATERIALES PARA CONSTRUCCION "EL COMPADRE"

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: LO-52059001-022-2017  
 OBRA: CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA  
 ANDRES QUINTANA ROO EN LA COLONIA FOVISSTE III DE LA  
 CIUDAD DE CHETUMAL  
 CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS  
 ANGELA PERALTA DE LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEO DE LA  
 CIUDAD DE CHETUMAL  
 MUNICIPIO: OTHON P. BLANCO

INICIO: 14 DE AGOSTO DEL 2017  
 TERMINO: 22 DE OCTUBRE DEL 2017  
 DURACION: 70 D.N

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
<b>HERRAMIENTAS Y EQUIPO</b>						
2.6	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO COMPACTADO CON PISON DE MANO O EQUIPO DE COMPACTACION AL 90% SEGUN PRUEBA PROCTOR. INCLUYE: INCORPORACION DE AGUA, ACARREO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS.	M3	120.00	\$ 397.01	TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 01/100 M.N.	\$ 47,641.20
2.7	CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2. DE 15x20 REFORZADA CON 4 VARILLAS #3 (3/8") FY=4,200 KG/CM2 Y ESTRIBOS DEL #2 (1/4") A @ 20 CMS, ACABADO COMUN. INCLUYE: CIMBRA COMUN, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	38.35	\$ 479.48	CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 48/100 M.N.	\$ 18,388.06
2.8	MURO DE BLOCK HUECO DE 15x20x40 CMS.ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN. INCLUYE: EQUIPO DE SEGURIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	M2	70.83	\$ 287.50	DOSIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.	\$ 20,363.63
2.9	CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2. DE 15x15 ARMADA CON 4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS DEL #2 A @ 20 CMS INCLUYE: CIMBRA COMUN, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	33.00	\$ 243.62	DOSIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 62/100 M.N.	\$ 8,039.46
2.10.	CADENA DE NIVELACION DE 15x20 CMS A BASE DECONCRETO F'C=200 KG/CM2., HABILITADO CON 4 VARILLAS DE ACERO DE	ML	50.00	\$ 309.78	TRESCIENTOS NUEVE PESOS 78/100 M.N.	\$ 15,489.00

CONDISUR, S.A. DE C.V.

R.F.C. CON-01-1983  
 Calle 6a  
 Lte. 74

C. YOSENLAI ALPUCHE CAMPOS  
 ADMINISTRADOR UNICO

3

# CONDISUR, S.A. DE C.V.

MATERIALES PARA CONSTRUCCION "EL COMPADRE"

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: LO-52059001-022-2017  
 OBRA: CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA  
 ANDRES QUINTANA ROO EN LA COLONIA FOVISSSTE III DE LA  
 CIUDAD DE CHETUMAL  
 CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS  
 ANGELA PERALTA DE LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEO DE LA  
 CIUDAD DE CHETUMAL  
 MUNICIPIO: OTHON P. BLANCO

INICIO: 14 DE AGOSTO DEL 2017  
 TERMINO: 22 DE OCTUBRE DEL 2017  
 DURACION: 70 D.N

## CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
2.11	REFUERZO DEL #3 Y ESTRIOS #2 @20CON ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS.	ML	38.00	\$ 125.36	CIENTO VEINTICINCO PESOS 36/100 M.N.	\$ 4,763.68
2.12	CADENA DE CERRAMIENTO DE 15X15 CM A BASE DE CONCRETO F'c=100 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS.	M2	17.84	\$ 910.44	NOVECIENTOS DIEZ PESOS 44/100 M.N.	\$ 16,242.25
2.13	FIRME DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	M2	54.78	\$ 345.73	TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 73/100 M.N.	\$ 18,939.09

Total de ALBAÑILERIA

\$ 196,437.50

3 RECUBRIMIENTO DE GALVATEJA

3.1 SUMINISTRO Y COLOCACION LOSA A BASE DE LAMINA GLAVANIZADA Y PRE-PINTADA CON LA APARENCIA DE TEJA TRADICIONAL(GALVATEJA) DE ESPESOR DE 42 MM. Y ANCHO EFECTIVO DE 100 CMM CALIBRE 26, INCLUYE PIJAS MANO DE

M2 70.15 \$ 527.52 QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 52/100 M.N. \$ 37,005.53

CONDISUR, S.A. DE C.V.

R.F.C. CON 30370-M88

Calle Greg Az. 383

Lte. 24 Co

Municipio de Othon P. Blanco,

Quintana Roo Mexico

C. YOSENIA ALPUCHE CAMPOS  
 ADMINISTRADOR UNICO

*(Signature)*

*(Signature)*

4

# CONDISUR, S.A. DE C.V.

## MATERIALES PARA CONSTRUCCION "EL COMPADRE"

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: LO-52059001-022-2017  
 OBRA: CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA  
 ANDRÉS QUINTANA ROO EN LA COLONIA FOVISSTE III DE LA  
 CIUDAD DE CHETUMAL  
 CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS  
 ANGELA PERALTA DE LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEO DE LA  
 CIUDAD DE CHETUMAL  
 MUNICIPIO: OTHON P. BLANCO

INICIO: 14 DE AGOSTO DEL 2017  
 TERMINO: 22 DE OCTUBRE DEL 2017  
 DURACION: 70 D.N

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO					
3.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA METALICA A BASE DE MONTENES 4MTS14 SOSTENIDOS SOBRE MONTENES SEGUN PROYECTO INCLUYE MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO+	ML	90.00	\$ 366.87	TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 87/100 M.N.	\$ 33,018.30
3.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA METALICA A BASE DE MONTENES 8MTS14 SOSTENIDOS SOBRE MONTENES SEGUN PROYECTO INCLUYE MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	23.10	\$ 300.60	TRESCIENTOS PESOS 60/100 M.N.	\$ 6,943.86
3.4	SUMINISTRO DE CABALLETE ARTICULADO ( SUPERIOR E INFERIOR), INCLUYE PIJAS MANO DE OBRA HERRAMIENTAS Y EQUIPO	M2	15.23	\$ 905.67	NOVECIENTOS CINCO PESOS 67/100 M.N.	\$ 13,793.35
3.5	COLGANTE FORMADO POR UNA PLACA DE 15X60 UNA VARILLA LISA DE 1" PARA SOSTENER TIRANTE INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION, INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA HERRAMIENTAS Y EQUIPO	LOTE	1.00	\$ 1,545.63	UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 63/100 M.N.	\$ 1,545.63
3.6	TIRANTE DE FIERRO REDONDO LISO DE DIAMETRO 7/8" INCLUYO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTAS Y EQUIPO	LOTE	1.00	\$ 964.83	NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 83/100 M.N.	\$ 964.83

Total de RECUBRIMIENTO DE GALVATEJA

**CONDISUR, S.A. DE C.V.**

R.F.C. CON-060370-M188

Calle Grey

Lte 2da

Chetumal

47, 183

Yucatán

C. YOSENLAI ALPUCHE CAMPOS  
 ADMINISTRADOR UNICO

\$ 93,271.50

# CONDISUR, S.A. DE C.V.

## MATERIALES PARA CONSTRUCCION "EL COMPADRE"

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: LO-52059001-022-2017  
 OBRA: CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA  
 ANDRES QUINTANA ROO EN LA COLONIA FOVISSTE III DE LA  
 CIUDAD DE CHETUMAL  
 CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS  
 ANGELA PERALTA DE LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEO DE LA  
 CIUDAD DE CHETUMAL  
 MUNICIPIO: OTHON P. BLANCO

INICIO: 14 DE AGOSTO DEL 2017  
 TERMINO: 22 DE OCTUBRE DEL 2017  
 DURACION: 70 D.N

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
4	ACABADOS					
4.1	APLANADO FINO EN MURO A 3 CAPAS CON ESPESOR PROMEDIO DE 1.5 CMS A BASE DE MORTERO CEMENTO-POLVO DE PIEDRA EN PROPIEDADES 1:5 (RICHADO) CEMENTO-CAL-POLVO DE PIEDRA 1:4:12 (EMPARCHÉ) CEMENTO-CAL-POLVO DE PIEDRA CERNIDO 1:18:9 (ESTUCO) CON REMATE Y EMBOQUILLADOS PARA RECIBIR PINTURA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	151.66	\$ 153.43	CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 43/100 M.N.	\$ 23,269.19
4.2	APLANADO EN PLAFOND A 3 CAPAS CON ESPESOR PROMEDIO DE 1.5 CM. A BASE DE MORTERO CEMENTO-POLVO DE PIEDRA EN PROP:1:5(RICHEADO) CEMENTO-CAL-POLVO DE PIEDRA 1:1:6(EMPARCHÉ), CEMENTO-CAL-POLVO DE PIEDRA CER.1:1:4 (FINO), CON REMATE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS.	M2	17.50	\$ 148.38	CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 38/100 M.N.	\$ 2,596.65
4.3	PINTURA VINÍLICA CALIDAD "A" SEGÚN N.O.M.-U-97-1981 (NORMA OFICIAL MEXICANA), EN MUROS, PLAFONES, COLUMNAS, BOQUILLAS, PERFILES, REMATES, GOTEROS, MARQUESINAS, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: PREPARAR LA SUPERFICIE, REBABEAR, SELLADOR 5x1, PLASTE, MATERIALES, MANO DE OBRA,	M2	151.66	\$ 127.35	CIENTO VEINTISIETE PESOS 35/100 M.N.	\$ 19,313.90

**CONDISUR, S.A. DE C.V.**  
 R.F.C. CON 000000-M88  
 Calle Crec  
 Lt. 2/A  
 Municipio de Othon P. Blanco,  
 Quintana Roo Mexico.  
 C.P. 77086 Teléfono: (983) 1183445

**C. YOSENLAI ALPUCHE CAMPOS**  
 ADMINISTRADOR UNICO

*[Handwritten signatures and initials]*

# CONDISUR, S.A. DE C.V.

## MATERIALES PARA CONSTRUCCION "EL COMPADRE"

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: LO-52059001-022-2017  
 OBRA: CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA  
 ANDRES QUINTANA ROO EN LA COLONIA FOVISSSTE III DE LA  
 CIUDAD DE CHETUMAL  
 CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS  
 ANGELA PERALTA DE LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEO DE LA  
 CIUDAD DE CHETUMAL  
 MUNICIPIO: OTHON P. BLANCO

INICIO: 14 DE AGOSTO DEL 2017  
 TERMINO: 22 DE OCTUBRE DEL 2017  
 DURACION: 70 D.N

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	EQUIPO Y HERRAMIENTAS.					
4.4	EMBOQUILLADO DE PUERTAS Y VENTANAS CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA PROPORCION DE 1:6, PERFILADO DE ARISTAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	37.00	\$ 121.14	CIENTO VEINTIUN PESOS 14/100 M.N.	\$ 4,482.18
4.5	PISO DE LOSETA DE CERÁMICA DE VITROPISO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO. INCLUYE: CORTES, REMATES Y BOQUILLAS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	M2	54.77	\$ 326.45	TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 45/100 M.N.	\$ 17,879.67
4.6	FORJADO DE MESETA PARA COCINA A BASE DE CONCRETO F'C= 150 GK/CM2, MEDIDAS SEGUN PROYECTO DE 10 CM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO DE CERAMICA, ARMADO CON VARILLA DE 3/8" @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS EMPOTRADO A MURO. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES.MANO DE OBRA Y HTAS.	M2	2.00	\$ 817.50	OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 50/100 M.N.	\$ 1,635.00
4.7	FORJADO DE MESETA A BASE DE CONCRETO F'C= 150 GK/CM2, MEDIDAS SEGUN PROYECTO DE 10 CM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO DE CERAMICA, ARMADO CON VARILLA DE 3/8" @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS EMPOTRADO A MURO. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA,	M2	2.49	\$ 817.50	OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 50/100 M.N.	\$ 2,035.58

**CONDISUR, S.A. DE C.V.**

R.F.C. CON 000270-M88

Calle Oros 42 383

Lte. 24 C

Municipio de Othon P. Blanco,

Quintana Roo México.

C. P. 77086 Teléfono: 10931 4492445

C. YOSENLAI ALPÚCHE CAMPOS  
 ADMINISTRADOR UNICO

*(Handwritten signatures and initials)*

# CONDISUR, S.A. DE C.V.

## MATERIALES PARA CONSTRUCCION "EL COMPADRE"

LICITACION PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: LO-52059001-022-2017  
 OBRA: CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA  
 ANDRES QUINTANA ROO EN LA COLONIA FOVISSSTE III DE LA  
 CIUDAD DE CHETUMAL  
 CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS  
 ANGELA PERALTA DE LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEO DE LA  
 CIUDAD DE CHETUMAL  
 MUNICIPIO: OTHON P. BLANCO

INICIO: 14 DE AGOSTO DEL 2017  
 TERMINO: 22 DE OCTUBRE DEL 2017  
 DURACION: 70 D.N

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
MATERIALES.MANO DE OBRA Y HTAS.						
Total de ACABADOS						
5	INSTALACION ELECTRICA					\$ 71,212.17
5.1	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO CON CAJA DE PVC, INCLUYE: TUBERIA CONDUIT PVC LIGERO DE 13, 19 Y 25 MM CONTRA Y MONITOR, DIF. DIAM, CINTA AISLANTE PEGAMENTO TANGIT, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SAL	3.00	580.27	QUINIENTOS OCHENTA PESOS 27/100 M.N.	\$ 1,740.81
5.2	SALIDA ELECTRICA PARA APAGADOR SENCILLO CON CAJA DE PVC, INCLUYE: TUBERIA CONDUIT PVC LIGERO DE 13, 19 Y 25 MM CONTRA Y MONITOR, DIF. DIAM, CINTA AISLANTE, PEGAMENTO TANGIT, CONDUCTOR, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	SAL	5.00	580.27	QUINIENTOS OCHENTA PESOS 27/100 M.N.	\$ 2,901.35
5.3	SALIDA ELECTRICA PARA VENTILADOR CON REGISTRO DE PVC, ACCESORIOS, INCLUYE: CONDUCTOR, TUBERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	SAL	3.00	559.42	QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 42/100 M.N.	\$ 1,678.26
5.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO PARA CIRCUITOS MONOFASICO Q04 INCLUYE: CENTRO DE CARGA Q04, ZAPATAS PRINCIPALES, 2 FASE 3 HILOS, 12/2200 VCA, 10,000 ACI, IDENTIFICACION DE CIRCUITOS, INSTALACION, CONEXIÓN, PRUEBAS, MANO	PZA	1.00	1,111.83	UN MIL CIENTO ONCE PESOS 83/100 M.N.	\$ 1,111.83

**CONDISUR, S.A. DE C.V.**

R.F.C. CON-0373-M88  
 Calle Othon P. Blanco 383  
 Lte. 24C  
 Municipio de Othon P. Blanco,  
 Quintana Roo Mexico.

**C. YOSENLAI ALPUCHE CAMPOS**  
 ADMINISTRADOR UNICO

f

# CONDISUR, S.A. DE C.V.

## MATERIALES PARA CONSTRUCCION "EL COMPADRE"

LICITACION PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: LO-52059001-022-2017  
 OBRA: CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA  
 ANDRES QUINTANA ROO EN LA COLONIA FOVISSTE III DE LA  
 CIUDAD DE CHETUMAL  
 CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS  
 ANGELA PERALTA DE LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEO DE LA  
 CIUDAD DE CHETUMAL  
 MUNICIPIO: OTHON P. BLANCO

INICIO: 14 DE AGOSTO DEL 2017  
 TERMINO: 22 DE OCTUBRE DEL 2017  
 DURACION: 70 D.N

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
5.5	DE OBRA Y HERRAMIENTAS. SALIDA ELECTRICA PARA LAMPARA CON REGISTRO DE PVC, ACCESORIOS, INCLUYE: CONDUCTOR, TUBERIA, CONEXIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	PZA	1.00	\$ 536.75	QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 75/100 M.N.	\$ 536.75
5.6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO FLUORESCENTE DE SOBREPONER DE 16W, INCLUYE: MATERIALES DE FIJACION, LAMPARAS, CINTA AISLANTE, CONDUCTORES, CONEXIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	9.00	\$ 1,188.18	UN MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N.	\$ 10,693.62
5.7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILADOR DE TECHO, INC. ELEMENTOS DE FIJACION, CONEXION, PRUEBAS, COLOCACION DE CONTROL DE VENTILADOR, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	PZA	3.00	\$ 2,508.40	DOS MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 40/100 M.N.	\$ 7,525.20
5.8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO PARA LAMPARAS FLUORESCENTE DE SOBREPONER DE 16 W, INCLUYE: CONEXIONES, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	PZA	5.00	\$ 96.31	NOVENTA Y SEIS PESOS 31/100 M.N.	\$ 481.55
5.9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE UN POLO DE 50 AMP. TIPO QO, INCLUYE: CONEXIONES, PRUEBAS, ELEMENTOS DE	PZA	1.00	\$ 378.81	TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 81/100 M.N.	\$ 378.81

C. YOSENLAI ALPUCHE CAMPOS  
 ADMINISTRADOR UNICO

CONDISUR, S.A. DE C.V.

R.F.C. COND  
 Calle  
 Lte.  
 Municipio

# CONDISUR, S.A. DE C.V.

## MATERIALES PARA CONSTRUCCION "EL COMPADRE"

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: LO-52059001-022-2017  
 OBRA: CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA  
 ANDRES QUINTANA ROO EN LA COLONIA FOVISSTE III DE LA  
 CIUDAD DE CHETUMAL  
 CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS  
 ANGELA PERALTA DE LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEO DE LA  
 CIUDAD DE CHETUMAL  
 MUNICIPIO: OTHON P. BLANCO

INICIO: 14 DE AGOSTO DEL 2017  
 TERMINO: 22 DE OCTUBRE DEL 2017  
 DURACION: 70 D.N

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
5.10	FIJACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO POLARIZADO DUPLEX DE 15 AMP. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACION, CONEXIONES, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	PZA	3.00	\$ 85.11	OCHENTA Y CINCO PESOS 11/100 M.N.	\$ 255.33
<b>Total de INSTALACION ELECTRICA</b>						
6	INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y DE GAS					\$ 27,303.51
6.1	ALIMENTACION HIDRAULICA REGISTRO EN MURO HASTA EL PRIMER MUEBLE SANITARIO, A BASE DE TUBERIA DE CPVC DE 3/4" DIAMETRO, INCLUYE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA ESPECIALES DE CPVC, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SAL	1.00	\$ 968.17	NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 17/100 M.N.	\$ 968.17
6.2	SALIDA HIDRAULICA CON TUBERIA DE 19 MM DE CPVC CED. 40, INCLUYE: ACCESORIOS, COBOS, TEE, PEGAMENTO, RANURACION, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, PRUEBA HIDROSTATICA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	SAL	1.00	\$ 641.37	SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 37/100 M.N.	\$ 641.37
6.3	SUM. Y TENDIDO DE TUBO CPVC DE 19 MM DE DIAM. INCLUYE: CONEXION, TRAZO, EXCAVACION MINIMO DE 40 CMS. Y	SAL	10.00	\$ 60.99	SESENTA PESOS 99/100 M.N.	\$ 609.90

**C. YOSENLAI ALPUCHE CAMPOS**  
 ADMINISTRADOR UNICO

**CONDISUR, S.A. DE C.V.**

R.F.C. COND-03-03-00-M88

Calle 383  
 Lic. 123  
 Municipio

# CONDISUR, S.A. DE C.V.

## MATERIALES PARA CONSTRUCCION "EL COMPADRE"

LICITACION PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: LO-52059001-022-2017  
 OBRA: CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA  
 ANDRES QUINTANA ROO EN LA COLONIA FOVISSTE III DE LA  
 CIUDAD DE CHETUMAL  
 CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS  
 ANGELA PERALTA DE LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEO DE LA  
 CIUDAD DE CHETUMAL  
 MUNICIPIO: OTHON P. BLANCO

INICIO: 14 DE AGOSTO DEL 2017  
 TERMINO: 22 DE OCTUBRE DEL 2017  
 DURACION: 70 D.N

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	RELLENO.					
6.4	SALIDA HIDROSANITARIA PARA FREGADERO CON TUBERIA DE PVC DE 13MM. CON UN DESARROLLO DE 6 M, Y DESAGUE CON TUBERIA DE PVC. CON UN DESARROLLO DE 3 M. INCLUYE, MATERILES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SAL	2.00	\$ 694.96	SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 96/100 M.N.	\$ 1,389.92
6.5	SUM Y TENDIDO DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 100 MM DE DIAM., INCLUYE: TRAZO, EXCAVACION MINIMO DE 40 CMS. DE PROFUNDIDAD, CAMA DE ARENA, RELLENO COMPACTACION.	SAL	10.00	\$ 72.29	SETENTA Y DOS PESOS 29/100 M.N.	\$ 722.90
6.6	REGISTRO SANITARIO DE 60X40X80 CM CON BLOCK CEMENTO O TABIQUE, APLANADO INT.Y EXTERIOR ASI COMO CADENA Y CASTILLOS DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 DE 15X15 CM ARM. CON 4 VAR., DEL # 3 Y EST. # 2 @ 20CM. INC.TAPA DE CONCRETO DE F'C-150 KG/CM2 CON MARCO Y CONTRAMARCO METALICO DE ANGULO DE 3/16"x1 1/4"	PZA	2.00	\$ 3,118.03	TRES MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS 03/100 M.N.	\$ 6,236.06
6.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE TARIA DE ACERO INOXIDABLE MARCA TEKA O SIMILAR CON ESCURRIDERO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	PZA	1.00	\$ 2,927.05	DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS 05/100 M.N.	\$ 2,927.05
6.8	SALIDA DE GAS PARA COCINA A TANQUE ESTACIONARIO. INCLUYE: TUBERIA,	SAL	1.00	\$ 7,704.26	SIETE MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS 26/100 M.N.	\$ 7,704.26

**CONDISUR, S.A. DE C.V.**

R.F.C. 3001-M88  
 Calle 1  
 Lte. 2  
 Municipio

**C. YOSENLAI ALPUCHE CAMPOS**  
 ADMINISTRADOR UNICO

# CONDISUR, S.A. DE C.V.

## MATERIALES PARA CONSTRUCCION "EL COMPADRE"

LICITACION PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: LO-52059001-022-2017  
 OBRA: CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA  
 ANDRES QUINTANA ROO EN LA COLONIA FOVISSTE III DE LA  
 CIUDAD DE CHETUMAL  
 CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS  
 ANGELA PERALTA DE LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEO DE LA  
 CIUDAD DE CHETUMAL  
 MUNICIPIO: OTHON P. BLANCO

INICIO: 14 DE AGOSTO DEL 2017  
 TERMINO: 22 DE OCTUBRE DEL 2017  
 DURACION: 70 D.N

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
6.9	CONEXIONES, CORTES, ACCESORIOS, VALVULAS, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	LOTE	1.00	\$ 9,391.70	NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 70/100 M.N.	\$ 9,391.70
6.10.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TANQUE ESTACIONARIO DE 120 KG. REGULADOR DE GLOBO, VALVULA ACOMETIDA, SALIDA, INCLUYE: DICTAMEN TECNICO, TUBERIA, SOPORTERIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	PZA	1.00	\$ 3,155.74	TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 74/100 M.N.	\$ 3,155.74
6.11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE PLASTICO DE 450 LTS. MARCA ROTOPLAS O SIMILAR. INCLUYE, MANIOBRAS ACCESORIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS	PZA	1.00	\$ 2,046.34	DOS MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 34/100 M.N.	\$ 2,046.34
6.12	SALIDA HIDROSANITARIA PARA LAVABO, TUBERIA DE PVC DE 13MM. CON UN DESARROLLO DE 6 M, Y DESAGUE CON TUBERIA DE PVC. CON UN DESARROLLO DE	SAL	1.00	\$ 350.53	TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 53/100 M.N.	\$ 350.53

C. YOSENLAI ALPUCHE CAMPOS  
 ADMINISTRADOR UNICO

CONDISUR, S.A. DE C.V.

R.F.C.

Calle C

Lte. 2<sup>a</sup>

Municipalidad

12

# CONDISUR, S.A. DE C.V.

## MATERIALES PARA CONSTRUCCION "EL COMPADRE"

LICITACION PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: LO-52059001-022-2017  
 OBRA: CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA  
 ANDRES QUINTANA ROO EN LA COLONIA FOVISSSTE III DE LA  
 CIUDAD DE CHETUMAL  
 CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS  
 ANGELA PERALTA DE LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEO DE LA  
 CIUDAD DE CHETUMAL  
 MUNICIPIO: OTHON P. BLANCO

INICIO: 14 DE AGOSTO DEL 2017  
 TERMINO: 22 DE OCTUBRE DEL 2017  
 DURACION: 70 D.N

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
6.13	3 M. INCLUYE; MATERILES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$ 1,882.08	UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 08/100 M.N.	\$ 1,882.08
6.15	SUMIN. Y TENDIDO DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 100 MM DE DIAM.; INCLUYE: TRAZO, EXCAVACION MINIMO DE 40 CMS. DE PROFUNDIDAD, CAMA DE ARENA, RELLENO COMPACTACION.	ML	7.00	\$ 307.31	TRESCIENTOS SIETE PESOS 31/100 M.N.	\$ 2,151.17
Total de INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y DE GAS						\$ 40,177.19
7	CANCELERIA					
7.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO TIPO CORREDIZA LINEA 2" COLOR NATURAL CON CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM INCLUYE :MATERIALES, MANO DE OBRA YHTAS.	M2	13.87	\$ 2,042.01	DOS MIL CUARENTA Y DOS PESOS 01/100 M.N.	\$ 28,322.68
7.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MULTYPUERTA CLASICA BLANCA PREFABRICADA DE 1.00x2.10 MTS. INCLUYE. MARCO TUBULAR Y CERRADURA DE POMO	PZA	2.00	\$ 3,393.33	TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.	\$ 6,786.66

**C. YOSENLAI ALPUCHE CAMPOS**  
 ADMINISTRADOR UNICO

R.F.C  
 Calle  
 Lic. P.  
 Municipio

F

# CONDISUR, S.A. DE C.V.

## MATERIALES PARA CONSTRUCCION "EL COMPADRE"

LICITACION PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: LO-52059001-022-2017  
 OBRA: CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA  
 ANDRES QUINTANA ROO EN LA COLONIA FOVISSTE III DE LA  
 CIUDAD DE CHETUMAL  
 CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS  
 ANGELA PERALTA DE LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEO DE LA  
 CIUDAD DE CHETUMAL  
 MUNICIPIO: OTHON P. BLANCO

INICIO: 14 DE AGOSTO DEL 2017  
 TERMINO: 22 DE OCTUBRE DEL 2017  
 DURACION: 70 D.N

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Description	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total	
7.3	PARA EXTERIOR, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	3.61	\$ 1,919.66	UN MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS 66/100 M.N.	\$ 6,929.97	
8	Total de CANCELERIA						\$ 42,039.31
8.1	EQUIPAMIENTO						
8.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFA WABE 30" SILVER INCLUYE: MANO DE OBRA Y COLOCACION	PZA	1.00	\$ 6,426.85	SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 85/100 M.N.	\$ 6,426.85	
8.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFRIGERADOR TEKA SILVER DE 9 PIES INCLUYE: MANO DE OBRA Y COLOCACION	PZA	1.00	\$ 7,677.91	SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 91/100 M.N.	\$ 7,677.91	
8.6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MESA URBANI ECO 4M ESPECIFICACIONES ACABADO PINTURA ELECTROSTATICA CON PRETRATAMIENTO DE FOSFATO DE ZINC Y/O SANDBLAST MATERIAL ACERO AL CARBON Y PLASTIMADERA CAPACIDAD PARA 8 ADULTOS POR MESA ANCLAJE O ATORNILLADO CON TORNILLOS EXPANSIVOS DE 1/2 " INCLUYE.	PZA	6.00	\$ 20,125.29	VEINTE MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS 29/100 M.N.	\$ 120,751.74	

**CONDISUR, S.A. DE C.V.**

R.F.C. 000000370-1188

Calle Othon P. Blanco, No. 383  
 Lte. 24  
 Municipio de Quintana Roo, Quintana Roo México  
 C.P. 77086 Teléfono: (983) 1183445

**C. YOSENLAI ALPUCHE CAMPOS**  
 ADMINISTRADOR UNICO

# CONDISUR, S.A. DE C.V.

MATERIALES PARA CONSTRUCCION "EL COMPADRE"

LICITACION PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: LO-52059001-022-2017  
 OBRA: CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA  
 ANDRÉS QUINTANA ROO EN LA COLONIA FOVISSTE III DE LA  
 CIUDAD DE CHETUMAL  
 CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS  
 ANGELA PERALTA DE LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEO DE LA  
 CIUDAD DE CHETUMAL  
 MUNICIPIO: OTHON P. BLANCO

INICIO: 14 DE AGOSTO DEL 2017  
 TERMINO: 22 DE OCTUBRE DEL 2017  
 DURACION: 70 D.N

## CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
8.5	HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA SUMINISTRO Y COLOCACION DE HORNO DE MICROONDAS SAMSUNG DE 1.1 M3 INCLUYE: MANO DE OBRA E INSTALACION	PZA	1.00	\$ 3,694.76	TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 76/100 M.N.	\$ 3,694.76
8.7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE UN HORNO TOSTADOR 22 L NEGRO IMABE O SIMILAR MODELO HTM6P12 CAPACIDAD 22 LITROS (6 REBANAS DE PAN) FUNCIONES : Y TOSTAR, COSINAR, DORAR DE DESCONGELAR, REGULADOR DE TEMPERATURA RACK Y BANDEJA PARA HORNEADO, UNA LICUADORA OSTER VERSIBLE - NEGRO O SIMILAR MODELO: BLSTEG7890B-013 DOS SANDWICHERA BLACK & DECKER ACERO INOXIDABLE O SIMILAR MODELO: G605SB,	LOTE	1.00	\$ 4,059.12	CUATRO MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS 12/100 M.N.	\$ 4,059.12
<b>Total de EQUIPAMIENTO</b>				\$ 142,610.38		
<b>Total de CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR PRIM. ANDRES Q.ROO</b>				\$ 627,658.97		

**CONDISUR, S.A. DE C.V.**  
 R.F.C. C-04370-M88  
 Calle Othon P. Blanco 383  
 Lte. 2a y 3a de las Parcelas  
 Municipio de Othon P. Blanco,  
 Quintana Roo Mexico.  
 C.P. 77086 Teléfono: (983) 1183445

**C. YOSENLAI ALPUCHE CAMPOS**  
 ADMINISTRADOR UNICO

*[Handwritten signatures and initials]*

# CONDISUR, S.A. DE C.V.

## MATERIALES PARA CONSTRUCCION "EL COMPADRE"

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: LO-52059001-022-2017  
 OBRA: CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA  
 ANDRES QUINTANA ROO EN LA COLONIA FOVISSTE III DE LA  
 CIUDAD DE CHETUMAL

CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS  
 ANGELA PERALTA DE LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEO DE LA  
 CIUDAD DE CHETUMAL  
 MUNICIPIO: OTHON P. BLANCO

INICIO: 14 DE AGOSTO DEL 2017  
 TERMINO: 22 DE OCTUBRE DEL 2017  
 DURACION: 70 D.N

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
1.1	LIMPIEZA, DESENRRAICE, DESPALME Y DESMONTA DE TERRENO A BASE DE MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DEL AREA DE CONSTRUCCION, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	M2	468.00	\$ 14.49	CATORCE PESOS 49/100 M.N.	\$ 6,781.32
1.2	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO DE LA CONSTRUCCION DE LA CONSTRUCCION, INCLUYE: BANCO DE NIVEL, MOJONERAS, REFERENCIAS DEFINITIVAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y MATERIALES.	M2	60.00	\$ 13.28	TRECE PESOS 28/100 M.N.	\$ 796.80
1.3	EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO "B" A CIELO ABIERTO, DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, SIN PRESENCIA DE AGUA. INC. ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO A ORILLAS DE LA ZANJA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3.	17.65	\$ 398.26	TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 26/100 M.N.	\$ 7,029.29
<b>Total de PRELIMINARES</b>						
2	ALBAÑILERIA					\$ 14,607.41
2.1	PLANTILLA DE 5 CMS DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'c= 100 KG/CM2. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS.	M2.	25.30	\$ 182.36	CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 36/100 M.N.	\$ 4,613.71
2.2.	CIMENTACION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-CAL-POLVO DE PIEDRA EN	M3	17.90	\$ 1,494.88	UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 88/100 M.N.	\$ 26,758.35

CONDISUR, S.A. DE C.V.

R.F.C. CON-090370-M88

CALLE: ...  
 No. 383  
 LUGAR: ...  
 MUNICIPIO: ...

C. YOSENLAI ALPUCHE CAMPOS  
 ADMINISTRADOR UNICO

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

# CONDISUR, S.A. DE C.V.

## MATERIALES PARA CONSTRUCCION "EL COMPADRE"

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: LO-52059001-022-2017  
 OBRA: CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA  
 ANDRES QUINTANA ROO EN LA COLONIA FOVISSTE III DE LA  
 CIUDAD DE CHETUMAL  
 CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS  
 ANGELA PERALTA DE LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEO DE LA  
 CIUDAD DE CHETUMAL  
 MUNICIPIO: OTHON P. BLANCO

INICIO: 14 DE AGOSTO DEL 2017  
 TERMINO: 22 DE OCTUBRE DEL 2017  
 DURACION: 70 D.N

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
2.3	PROPORCION 1:2:6, SECCION TRAPEZOIDAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS. ZAPATA AISLADA A BASE DE CONCRETO ARMADO CON UNA DIMENSION DE .80 MTS X .80 MTS CON UN FC= 200 KG/CM2 CON UN ESPESOR DE 0.15 MTS ARMADO CON VARILLA DEL # 3 @ 15 CMS EN AMBOS SENTIDOS; CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	\$ 782.78	SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 78/100 M.N.	\$ 1,565.56
2.4	DADO DE CONCRETO ARMADO DE 35 X 35 CM DE SECCION POR 60 CM DE PERALTE DE SECCION, A BASE DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2, REFORZADO CON 4 VAR. DEL # 4 Y ESTRIBOS DEL 3 @ 10 CM, INCLUYE: CIMBRA COMUN Y DESCIMBRA; MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HTAS.	PZA	16.00	\$ 640.01	SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 01/100 M.N.	\$ 10,240.16
2.5	COLUMNA A BASE DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 DE 25X 25 CM, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL #4 Y ESTRIBOS A 10CM, INCLUYE MAQUINARIA, MANO DE OBRA HERRAMIENTAS Y EQUIPO	ML	4.45	\$ 762.55	SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 55/100 M.N.	\$ 3,393.35
2.6	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO COMPACTADO CON PISON DE MANO O EQUIPO DE COMPACTACION AL 90%	M3	120.00	\$ 397.01	TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 01/100 M.N.	\$ 47,641.20

CONDISUR, S.A. DE C.V.

C. YOSENLAI ALPUCHE CAMPOS  
 ADMINISTRADOR UNICO

# CONDISUR, S.A. DE C.V.

## MATERIALES PARA CONSTRUCCION "EL COMPADRE"

LICITACION PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: LO-52059001-022-2017  
 OBRA: CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA  
 ANDRES QUINTANA ROO EN LA COLONIA FOVISSTE III DE LA  
 CIUDAD DE CHETUMAL  
 CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS  
 ANGELA PERALTA DE LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEO DE LA  
 CIUDAD DE CHETUMAL  
 MUNICIPIO: OTHON P. BLANCO

INICIO: 14 DE AGOSTO DEL 2017  
 TERMINO: 22 DE OCTUBRE DEL 2017  
 DURACION: 70 D.N

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
2.7	SEGÚN PRUEBA PROCTOR, INCLUYE: INCORPORACION DE AGUA, ACARREO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS.  CADENA #DE DESPLANTE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2. DE 15x20 REFORZADA CON 4 VARILLAS #3 (3/8") FY=4,200 KG/CM2 Y ESTRIBOS DEL #2 (1/4") A @ 20 CMS, ACABADO COMÚN. INCLUYE: CIMBRA COMÚN, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	38.35	\$ 479.48	CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 48/100 M.N.	\$ 18,388.06
2.8	MURO DE BLOCK HUECO DE 15x20x40 CMS.ASENTADO CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:3 ACABADO COMÚN. INCLUYE: EQUIPO DE SEGURIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	M2	70.83	\$ 287.50	DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.	\$ 20,363.63
2.9	CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2. DE 15X15 ARMADA CON 4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS DEL #2 A @ 20 CMS INCLUYE: CIMBRA COMÚN, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	33.00	\$ 243.62	DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 62/100 M.N.	\$ 8,039.46
2.10.	CADENA DE NIVELACION DE 15x20 CMS A BASE DECONCRETO F'C=200 KG/CM2., HABILITADO CON 4 VARILLAS DE ACERO DE REFUERZO DEL #3 Y ESTRIBOS #2 @20CON ACABADO COMÚN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS.	ML	50.00	\$ 309.78	TRESCIENTOS NUEVE PESOS 78/100 M.N.	\$ 15,489.00
2.11	CADENA DE CERRAMIENTO DE 15X15 CM A	ML	38.00	\$ 125.36	CIENTO VEINTICINCO PESOS	\$ 4,763.68

CONDISUR, S.A. DE C.V.

R.F.C. CO-03070-M88

Calle 2da. #383  
 Lte. 2  
 Mérida, Yucatán

C. YOSENLAI ALPUCHE CAMPOS  
 ADMINISTRADOR UNICO

# CONDISUR, S.A. DE C.V.

## MATERIALES PARA CONSTRUCCION "EL COMPADRE"

LICITACION PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: LO-52059001-022-2017  
 OBRA: CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA  
 ANDRES QUINTANA ROO EN LA COLONIA FOVISSTE III DE LA  
 CIUDAD DE CHETUMAL  
 CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS  
 ANGELA PERALTA DE LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEO DE LA  
 CIUDAD DE CHETUMAL  
 MUNICIPIO: OTHON P. BLANCO

INICIO: 14 DE AGOSTO DEL 2017  
 TERMINO: 22 DE OCTUBRE DEL 2017  
 DURACION: 70 D.N

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
2.12	BASE DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS. LOSA DE VIGUETA 12-5 Y BOVEDILLA DE CONCRETO 15X20X56 CON CAPA DE COMPRESION DE 5 CMS A BASE DE CONCRETO DE 250 KG/CM2, MALLA ELECTROSOLDADA 6X3-10/10, INC. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS.	M2	17.84	\$ 910.44	NOVECIENTOS DIEZ PESOS 44/100 M.N.	\$ 16,242.25
2.13	FIRME DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, ACABADO COMUN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	M2	54.78	\$ 345.73	TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 73/100 M.N.	\$ 18,939.09
3	<b>Total de ALBANILERIA</b>					\$ 196,437.50
3.1	RECUBRIMIENTO DE GALVATEJA SUMINISTRO Y COLOCACION LOSA A BASE DE LAMINA GALVANIZADA Y PRE-PINTADA CON LA APARECIENCIA DE TEJA TRADICIONAL(GALVATEJA) DE ESPESOR DE 42 MM. Y ANCHO EFECTIVO DE 100 CMM CALIBRE 26 INCLUYE PIJAS MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO	M2	70.15	\$ 527.52	QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 52/100 M.N.	\$ 37,005.53
3.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA METALICA A BASE DE MONTENES 4MTS14 SOSTENIDOS SOBRE	ML	90.00	\$ 366.87	TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 87/100 M.N.	\$ 33,018.30

**CONDISUR, S.A. DE C.V.**

R.F.C. COND-10-10-M88

Calle Crea No. 383  
 Lte. 24 C.  
 Mérida, Yucatán

**C. YOSENLAI ALPUCHE CAMPOS**  
 ADMINISTRADOR UNICO

# CONDISUR, S.A. DE C.V.

## MATERIALES PARA CONSTRUCCION "EL COMPADRE"

LICITACION PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: LO-52059001-022-2017  
 OBRA: CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA  
 ANDRES QUINTANA ROO EN LA COLONIA FOVISSTE III DE LA  
 CIUDAD DE CHETUMAL  
 CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS  
 ANGELA PERALTA DE LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEO DE LA  
 CIUDAD DE CHETUMAL  
 MUNICIPIO: OTHON P. BLANCO

INICIO: 14 DE AGOSTO DEL 2017  
 TERMINO: 22 DE OCTUBRE DEL 2017  
 DURACION: 70 D.N

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
3.3	MONTENES SEGUN PROYECTO INCLUYE MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO+	MIL	23.10	\$ 300.60	TRESCIENTOS PESOS 60/100 M.N.	\$ 6,943.86
3.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA METALICA A BASE DE MONTENES 8MTS14 SOSTENIDOS SOBRE MONTENES SEGUN PROYECTO INCLUYE MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO	M2	15.23	\$ 905.67	NOVECIENTOS CINCO PESOS 67/100 M.N.	\$ 13,793.35
3.5	COLGANTE FORMADO POR UNA PLACA DE 15X60 UNA VARILLA LISA DE 1" PARA SOSTENER TIRANTE INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION, INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA HERRAMIENTAS Y EQUIPO	LOTE	1.00	\$ 1,545.63	UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 63/100 M.N.	\$ 1,545.63
3.6	TIRANTE DE FIERRO REDONDO LISO DE DIAMETRO 7/8" INCLUYO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTAS Y EQUIPO	LOTE	1.00	\$ 964.83	NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 83/100 M.N.	\$ 964.83
Total de RECUBRIMIENTO DE GALVATEJA						
4	ACABADOS			\$		\$ 93,271.50
4.1	APLANADO FINO EN MURO A 3 CAPAS CON ESPESOR PROMEDIO DE 1.5 CMS A BASE DE	M2	151.66	\$ 153.43	CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 43/100 M.N.	\$ 23,269.19

**CONDISUR, S.A. DE C.V.**

R.F.C. CON-09-01-M88

Calle Cre... 183  
Lte. 24 L...

C. YOSENLAI ALPUCHE CAMPOS  
ADMINISTRADOR UNICO




20



1

# CONDISUR, S.A. DE C.V.

MATERIALES PARA CONSTRUCCION "EL COMPADRE"

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: LO-52059001-022-2017  
 OBRA: CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA  
 ANDRES QUINTANA ROO EN LA COLONIA FOVISSTE III DE LA  
 CIUDAD DE CHETUMAL  
 CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS  
 ANGELA PERALTA DE LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEO DE LA  
 CIUDAD DE CHETUMAL  
 MUNICIPIO: OTHON P. BLANCO

INICIO: 14 DE AGOSTO DEL 2017  
 TERMINO: 22 DE OCTUBRE DEL 2017  
 DURACION: 70 D.N

## CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
4.2	MORTERO CEMENTO-POLVO DE PIEDRA EN PROPIEDADES 1:5 (RICHADO) CEMENTO-CAL-POLVO DE PIEDRA 1:4:12 (EMPARCHO) CEMENTO-CAL-POLVO DE PIEDRA CERNIDO 1:18:9 (ESTUCO) CON REMATE Y EMBOQUILLADOS PARA RECIBIR PINTURA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	17.50	\$ 148.38	CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 38/100 M.N.	\$ 2,596.65
4.3	PINTURA VINILICA CALIDAD "A" SEGUN N.O.M.-U-97-1981 (NORMA OFICIAL MEXICANA), EN MUROS, PLAFONES, COLUMNAS, BOQUILLAS, PERFILES, REMATES, GOTEROS, MARQUESINAS, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: PREPARAR LA SUPERFICIE, REBABEAR, SELLADOR 5x1, PLASTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	M2	151.66	\$ 127.35	CIENTO VEINTISIETE PESOS 35/100 M.N.	\$ 19,313.90
4.4	EMBOQUILLADO DE PUERTAS Y VENTANAS CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA	MIL	37.00	\$ 121.14	CIENTO VEINTIUN PESOS 14/100 M.N.	\$ 4,482.18

**CONDISUR, S.A. DE C.V.**

R.F.C. COND-10-M88  
 Calle Cre...  
 Lte 24  
 Municipio...

**C. YOSENLAI ALPUCHE CAMPOS**  
 ADMINISTRADOR UNICO

*[Handwritten signatures and initials]*

# CONDISUR, S.A. DE C.V.

## MATERIALES PARA CONSTRUCCION "EL COMPADRE"

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: LO-52059001-022-2017  
 OBRA: CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA  
 ANDRES QUINTANA ROO EN LA COLONIA FOVISSSTE III DE LA  
 CIUDAD DE CHETUMAL  
 CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS  
 ANGELA PERALTA DE LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEO DE LA  
 CIUDAD DE CHETUMAL  
 MUNICIPIO: OTHON P. BLANCO

INICIO: 14 DE AGOSTO DEL 2017  
 TERMINO: 22 DE OCTUBRE DEL 2017  
 DURACION: 70 D.N

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
4.5	PROPORCION DE 1:6, PERFILADO DE ARISTAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. PISO DE LOSETA DE CERÁMICA DE VITROPISO, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:45, JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO. INCLUYE: CORTES, REMATES Y BOQUILLAS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	M2	54.77	\$ 326.45	TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 45/100 M.N.	\$ 17,879.67
4.6	FORJADO DE MESETA PARA COCINA A BASE DE CONCRETO F'C= 150 GK/CM2, MEDIDAS SEGUN PROYECTO DE 10 CM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO DE CERAMICA, ARMADO CON VARILLA DE 3/8" @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS EMPOTRADO A MURO. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS.	M2	2.00	\$ 817.50	OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 50/100 M.N.	\$ 1,635.00
4.7	FORJADO DE MESETA A BASE DE CONCRETO F'C= 150 GK/CM2, MEDIDAS SEGUN PROYECTO DE 10 CM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO DE CERAMICA, ARMADO CON VARILLA DE 3/8" @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS EMPOTRADO A MURO. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS.	M2	2.49	\$ 817.50	OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 50/100 M.N.	\$ 2,035.58

Total de ACABADOS

\$ 71,212.17

CONDISUR, S.A. DE C.V.

R.F.C. 5001010101-188  
 Calle Comercio 383  
 Lte. 2da. Etapa  
 Municipio de Othon P. Blanco

C. YOSENLAI ALPUCHE CAMPOS  
 ADMINISTRADOR UNICO

# CONDISUR, S.A. DE C.V.

## MATERIALES PARA CONSTRUCCION "EL COMPADRE"

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: LO-52059001-022-2017  
 OBRA: CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA  
 ANDRES QUINTANA ROO EN LA COLONIA FOVISSSTE III DE LA  
 CIUDAD DE CHETUMAL  
 CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS  
 ANGELA PERALTA DE LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEO DE LA  
 CIUDAD DE CHETUMAL  
 MUNICIPIO: OTHON P. BLANCO

INICIO: 14 DE AGOSTO DEL 2017  
 TERMINO: 22 DE OCTUBRE DEL 2017  
 DURACION: 70 D.N

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
5	INSTALACION ELECTRICA					
5.1	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO CON CAJA DE PVC, INCLUYE: TUBERIA CONDUIT PVC LIGERO DE 13, 19 Y 25 MM CONTRA Y MONITOR, DIF. DIAM, CINTA AISLANTE, PEGAMENTO TANGIT, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SAL	3.00	\$ 580.27	QUINIENTOS OCHENTA PESOS 27/100 M.N.	\$ 1,740.81
5.2	SALIDA ELECTRICA PARA APAGADOR SENCILLO CON CAJA DE PVC, INCLUYE: TUBERIA CONDUIT PVC LIGERO DE 13, 19 Y 25 MM CONTRA Y MONITOR, DIF. DIAM, CINTA AISLANTE, PEGAMENTO TANGIT, CONDUCTOR, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	SAL	5.00	\$ 580.27	QUINIENTOS OCHENTA PESOS 27/100 M.N.	\$ 2,901.35
5.3	SALIDA ELECTRICA PARA VENTILADOR CON REGISTRO DE PVC, ACCESORIOS, INCLUYE: CONDUCTOR, TUBERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	SAL	3.00	\$ 559.42	QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 42/100 M.N.	\$ 1,678.26
5.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO PARA CIRCUITOS MONOFASICO QO4 INCLUYE: CENTRO DE CARGA QOD, ZAPATAS PRINCIPALES, 2 FASE 3 HILOS, 12/2200 VCA, 10.000 ACI, IDENTIFICACION DE CIRCUITOS, INSTALACION, CONEXIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	PZA	1.00	\$ 1,111.83	UN MIL CIENTO ONCE PESOS 83/100 M.N.	\$ 1,111.83
5.5	SALIDA ELECTRICA PARA LAMPARA CON REGISTRO DE PVC, ACCESORIOS, INCLUYE:	PZA	1.00	\$ 536.75	QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 75/100 M.N.	\$ 536.75

CONDISUR, S.A. DE C.V.

R.F.C. COND-00-0-M88  
 Calle Othon P. Blanco 383  
 Lte. 200  
 Municipio de Tixtla

C. YOSENLAI ALPUCHE CAMPOS  
 ADMINISTRADOR UNICO

# CONDISUR, S.A. DE C.V.

## MATERIALES PARA CONSTRUCCION -EL COMPADRE-

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: LO-52059001-022-2017  
 OBRA: CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA  
 ANDRES QUINTANA ROO EN LA COLONIA FOVISSTE III DE LA  
 CIUDAD DE CHETUMAL  
 CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS  
 ANGELA PERALTA DE LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEO DE LA  
 CIUDAD DE CHETUMAL  
 MUNICIPIO: OTHON P. BLANCO

INICIO: 14 DE AGOSTO DEL 2017  
 TERMINO: 22 DE OCTUBRE DEL 2017  
 DURACION: 70 D.N

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
5.6	CONDUCTOR, TUBERIA, CONEXIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO FLUORESCENTE DE SOBREPONER DE 16W, INCLUYE: MATERIALES DE FIJACION, LAMPARAS, CINTA AISLANTE, CONDUCTORES, CONEXIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	9.00	\$ 1,188.18	UN MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N.	\$ 10,693.62
5.7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILADOR DE TECHO, INC. ELEMENTOS DE FIJACION, CONEXION, PRUEBAS, COLOCACION DE CONTROL DE VENTILADOR, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	PZA	3.00	\$ 2,508.40	DOS MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 40/100 M.N.	\$ 7,525.20
5.8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO PARA LAMPARAS FLUORESCENTE DE SOBREPONER DE 16 W, INCLUYE: CONEXIONES, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	PZA	5.00	\$ 96.31	NOVENTA Y SEIS PESOS 31/100 M.N.	\$ 481.55
5.9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE UN POLO DE 50 AMP. TIPO QO, INCLUYE: CONEXIONES, PRUEBAS, ELEMENTOS DE FIJACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	PZA	1.00	\$ 378.81	TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 81/100 M.N.	\$ 378.81
5.10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO POLARIZADO DUPLEX DE 15 AMP. INCLUYE:	PZA	3.00	\$ 85.11	OCHENTA Y CINCO PESOS 11/100 M.N.	\$ 255.33

CONDISUR, S.A. DE C.V.

R.F.C. 0000000000-0000000000-0000000000  
 Calle 10, No. 383  
 Lta. 24  
 Mérida, Yucatán

C. YOSENLAI ALPULCHE CAMPOS  
 ADMINISTRADOR UNICO

# CONDISUR, S.A. DE C.V.

## MATERIALES PARA CONSTRUCCION "EL COMPADRE"

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: LO-52059001-022-2017  
 OBRA: CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA  
 ANDRES QUINTANA ROO EN LA COLONIA FOVISSTE III DE LA  
 CIUDAD DE CHETUMAL  
 CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS  
 ANGELA PERALTA DE LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEO DE LA  
 CIUDAD DE CHETUMAL  
 MUNICIPIO: OTHON P. BLANCO

INICIO: 14 DE AGOSTO DEL 2017  
 TERMINO: 22 DE OCTUBRE DEL 2017  
 DURACION: 70 D.N

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
6	MATERIALES DE FIJACION, CONEXIONES, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.					\$ 27,303.51
<b>Total de INSTALACION ELECTRICA</b>						
6.1	INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y DE GAS					\$ 968.17
6.1	ALIMENTACION HIDRAULICA REGISTRO EN MURO HASTA EL PRIMER MUEBLE SANITARIO, A BASE DE TUBERIA DE CPVC DE 3/4" DIAMETRO, INCLUYE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA ESPECIALES DE CPVC, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SAL	1.00	968.17	NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 17/100 M.N.	\$ 968.17
6.2	SALIDA HIDRAULICA CON TUBERIA DE 19 MM DE CPVC CED. 40, INCLUYE: ACCESORIOS, CODOS, TEE, PEGAMENTO, RANURACION, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, PRUEBA HIDROSTATICA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	SAL	1.00	641.37	SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 37/100 M.N.	\$ 641.37
6.3	SUM. Y TENDIDO DE TUBO CPVC DE 19 MM DE DIAM. INCLUYE: CONEXION, TRAZO EXCAVACION MINIMO DE 40 CMS. Y RELLENO.	SAL	10.00	60.99	SESENTA PESOS 99/100 M.N.	\$ 609.90
6.4	SALIDA HIDROSANITARIA PARA FREGADERO CON TUBERIA DE PVC DE 13MM. CON UN	SAL	2.00	694.96	SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 96/100 M.N.	\$ 1,389.92

**CONDISUR, S.A. DE C.V.**  
 R.F.C. COND-1070-M88  
 Calle Ote. 383  
 Lte. 200  
 Municipio de Mérida

**C. YOSENLAI ALPUCHE CAMPOS**  
 ADMINISTRADOR UNICO

*[Handwritten signatures and initials]*

# CONDISUR, S.A. DE C.V.

MATERIALES PARA CONSTRUCCION "EL COMPADRE"

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: LO-52059001-022-2017  
 OBRA: CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA  
 ANDRÉS QUINTANA ROO EN LA COLONIA FOVISSTE III DE LA  
 CIUDAD DE CHETUMAL  
 CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS  
 ANGELA PERALTA DE LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEO DE LA  
 CIUDAD DE CHETUMAL  
 MUNICIPIO: OTHON P. BLANCO

INICIO: 14 DE AGOSTO DEL 2017  
 TERMINO: 22 DE OCTUBRE DEL 2017  
 DURACION: 70 D.N

## CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
6.5	DESARROLLO DE 6 M. Y DESAGUE CON TUBERIA DE PVC. CON UN DESARROLLO DE 3 M. INCLUYE: MATERILES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SAL	10.00	72.29	SETENTA Y DOS PESOS 29/100 M.N.	\$ 722.90
6.6	SUM. Y TENDIDO DE TUBO DE PVC SAMTARIO DE 100 MM DE DIAM., INCLUYE: TRAZO, EXCAVACION MINIMO DE 40 CMS. DE PROFUNDIDAD, CAMA DE ARENA, RELLENO COMPACTACION.	PZA	2.00	3,118.03	TRES MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS 03/100 M.N.	\$ 6,236.06
6.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJA DE ACERO INOXIDABLE MARCA TEKA O SIMILAR CON ESCURRIDERO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	PZA	1.00	2,927.05	DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS 05/100 M.N.	\$ 2,927.05
6.8	SALIDA DE GAS PARA COCINA A TANQUE ESTACIONARIO. INCLUYE: TUBERIA, CONEXIONES, CORTES, ACCESORIOS, VALVULAS, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	SAL	1.00	7,704.26	SIETE MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS 26/100 M.N.	\$ 7,704.26

CONDISUR, S.A. DE C.V.

R.F.C. CON-090770-M88

Calle 20-Az. 383

Lte. 200

Municipio de Ciudad P. Blanco

C. YOSENLAI ALPUCHE CAMPOS  
 ADMINISTRADOR UNICO

# CONDISUR, S.A. DE C.V.

## MATERIALES PARA CONSTRUCCION "EL COMPADRE"

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: LO-52059001-022-2017  
 OBRA: CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA  
 ANDRES QUINTANA ROO EN LA COLONIA FOVISSTE III DE LA  
 CIUDAD DE CHETUMAL  
 CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS  
 ANGELA PERALTA DE LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEO DE LA  
 CIUDAD DE CHETUMAL  
 MUNICIPIO: OTHON P. BLANCO

INICIO: 14 DE AGOSTO DEL 2017  
 TERMINO: 22 DE OCTUBRE DEL 2017  
 DURACION: 70 D.N


### CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
6.9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TANQUE ESTACIONARIO DE 120 KG, REGULADOR DE GLOBO, VALVULA ACOMETIDA, SALIDA, INCLUYE: DICTAMEN TECNICO, TUBERIA, SOPORTERIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	LOTE	1.00	\$ 9,391.70	NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 70/100 M.N.	\$ 9,391.70
6.10.	BASE PARA TINACO HECHA A BASE DE MURO DE BLOCK EN FORMA DE CRUZ DE 0.95 MTS. DE DIAMETRO Y 80MTS. DE ALTURA, CON UNA BASE DE CONCRETO DE 1.50x1.50x0.05 MTS. A BASE DE CONCRETO F'C=150KG/CM2, CON ACERO DE REFUERZO DEL # 3@20CM. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE, ANCLAJE, ACABADO, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$ 3,155.74	TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 74/100 M.N.	\$ 3,155.74
6.11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE PLASTICO DE 450 LTS. MARCA ROTOPLAS O SIMILAR, INCLUYE, MANIOBRAS ACCESORIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS	PZA	1.00	\$ 2,046.34	DOS MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 34/100 M.N.	\$ 2,046.34
6.12	SALIDA HIDROSANITARIA PARA LAVABO, TUBERIA DE PVC DE 13MM. CON UN DESARROLLO DE 6 M, Y DESAGUE CON TUBERIA DE PVC. CON UN DESARROLLO DE 3 M, INCLUYE, MATERILES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SAL	1.00	\$ 350.53	TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 53/100 M.N.	\$ 350.53
6.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABC	PZA	1.00	\$ 1,882.08	UN MIL OCHOCIENTOS	\$ 1,882.08

CONDISUR, S.A. DE C.V.

R.F.C. COND-99070-M88  
 Calle 12 383  
 Lte 24  
 Idomas  
 Municipio

C. YOSENLAI ALPUCHE CAMPOS  
 ADMINISTRADOR UNICO

# CONDISUR, S.A. DE C.V.

## MATERIALES PARA CONSTRUCCION "EL COMPADRE"

LICITACION PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: LO-52059001-022-2017  
 OBRA: CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA  
 ANDRES QUINTANA ROO EN LA COLONIA FOVISSTE III DE LA  
 CIUDAD DE CHETUMAL  
 CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS  
 ANGELA PERALTA DE LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEO DE LA  
 CIUDAD DE CHETUMAL  
 MUNICIPIO: OTHON P. BLANCO

INICIO: 14 DE AGOSTO DEL 2017  
 TERMINO: 22 DE OCTUBRE DEL 2017  
 DURACION: 70 D.N


### CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
6.15	TIPO ECONOMICO EN COLOR MODELO MALLORCA MARCA IDEAL ESTANDAR O SIMILAR. INCLUYE: LLAVE INDIVIDUAL, CESPOL, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	ML	7.00	\$ 307.31	OCHENTA Y DOS PESOS 08/100 M.N.	\$ 2,151.17
	SUM. Y TENDIDO DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 100 MM DE DIAM., INCLUYE: TRAZO, EXCAVACION MINIMO DE 40 CMS. DE PROFUNDIDAD, CAMA DE ARENA, RELLENO COMPACTACION.				TRESCIENTOS SIETE PESOS 31/100 M.N.	\$ 40,177.19
<b>Total de INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y DE GAS</b>						
7	CANCELERIA					
7.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO TIPO CORREDIZA LINEA 2" COLOR NATURAL CON CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM INCLUYE :MATERIALES, MANO DE OBRA YHTAS.	M2	13.87	\$ 2,042.01	DOS MIL CUARENTA Y DOS PESOS 01/100 M.N.	\$ 28,322.68
7.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MULTYPUERTA CLASICA BLANCA PREFABRICADA DE 1.00x2.10 MTS. INCLUYE, MARCO TUBULAR Y CERRADURA DE POMO PARA EXTERIOR, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	\$ 3,393.33	TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.	\$ 6,786.66
7.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA	M2	3.61	\$ 1,919.66	UN MIL NOVECIENTOS	\$ 6,929.97

CONDISUR, S.A. DE C.V.

R.F.C. CON-05-70-M88  
 Calle 5 383  
 Lte. 24  
 Merid

C. YOSENLAI ALPUCHE CAMPOS  
 ADMINISTRADOR UNICO





# CONDISUR, S.A. DE C.V.

## MATERIALES PARA CONSTRUCCION "EL COMPADRE"

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: LO-52059001-022-2017  
 OBRA: CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA  
 ANDRES QUINTANA ROO EN LA COLONIA FOVISSTE III DE LA  
 CIUDAD DE CHETUMAL  
 CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS  
 ANGELA PERALTA DE LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEO DE LA  
 CIUDAD DE CHETUMAL  
 MUNICIPIO: OTHON P. BLANCO

INICIO: 14 DE AGOSTO DEL 2017  
 TERMINO: 22 DE OCTUBRE DEL 2017  
 DURACION: 70 D.N

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	PRINCIPAL CON FIJO EN LA PARTE SUPERIOR, ABATIBLE DE ALUMINIO LINEA 2", COLOR NATURAL CON CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM, CERRADURA PHILLIPS O SIMILAR INCLUYE :MATERIALES, MANO DE OBRA YHTAS.				DIECINUEVE PESOS 66/100 M.N.	
	<b>Total de CANCELERIA</b>			\$		42,039.31
8	<b>EQUIPAMIENTO</b>					
8.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFA MABE 30" SILVER INCLUYE: MANO DE OBRA Y COLOCACION	PZA	1.00	\$ 6,426.85	SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 85/100 M.N.	\$ 6,426.85
8.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFRIGERADOR TEKA SILVER DE 9 PIES INCLUYE: MANO DE OBRA Y COLOCACION	PZA	1.00	\$ 7,677.91	SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 91/100 M.N.	\$ 7,677.91
8.6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MESA URBANI ECO 4M ESPECIFICACIONES ACABADO PINTURA ELECTROSTATICA CON PRETRATAMIENTO DE FOSFATO DE ZINC Y/O SANDBLAST MATERIAL ACERO AL CARBON Y PLASTIMADERA CAPACIDAD PARA 8 ADULTOS POR MESA ANCLAJE O ATORNILLADO CON TORNILLOS EXPANSIVOS DE 1/2 " INCLUYE: HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	6.00	\$ 20,125.29	VEINTE MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS 29/100 M.N.	\$ 120,751.74
8.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HORNO DE	PZA	1.00	\$ 3,694.76	TRES MIL SEISCIENTOS	\$ 3,694.76

**CONDISUR, S.A. DE C.V.**

R.F.C. CO. 890700-M88  
 Calle 14-  
 U.P. 3

**C. YOSENLAI ALPUCHE CAMPOS**  
 ADMINISTRADOR UNICO

*[Signature]*

*[Signature]*

# CONDISUR, S.A. DE C.V.

## MATERIALES PARA CONSTRUCCION "EL COMPADRE"

LICITACION PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: LO-52059001-022-2017  
 OBRA: CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA  
 ANDRES QUINTANA ROO EN LA COLONIA FOVISSTE III DE LA  
 CIUDAD DE CHETUMAL  
 CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS  
 ANGELA PERALTA DE LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEO DE LA  
 CIUDAD DE CHETUMAL  
 MUNICIPIO: OTHON P. BLANCO

INICIO: 14 DE AGOSTO DEL 2017  
 TERMINO: 22 DE OCTUBRE DEL 2017  
 DURACION: 70 D.N

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
-------	-------------	--------	----------	-----------------	----------------	-------

8.7	MICROHONDAS SAMSUNG DE 1.1 M3 INCLUYE: MANO DE OBRA E INSTALACION SUMINISTRO Y COLOCACION DE UN HORNO TOSTADOR 22 L NEGRO MABE O SIMILAR MODELO HTM6P12 CAPACIDAD 22 LITROS (6 REBANAS DE PAN) FUNCIONES : Y TOSTAR, COSINAR, DORAR DESCONGELAR, REGULADOR DE TEMPERATURA RACK Y BANDEJA PARA HORNEADO, UNA LICUADORA OSTER VERSIBLE - NEGRO O SIMILAR MODELO: BLSTEG7890B-013 DOS SANDWICHERA BLACK & DECKER ACERO INOXIDABLE O SIMILAR MODELO: G605SB.	LOTE	1.00	\$ 4,059.12	NOVENTA Y CUATRO PESOS 76/100 M.N.	\$ 4,059.12
-----	--	------	------	-------------	---------------------------------------	-------------

Total de EQUIPAMIENTO

\$ 142,610.38

Total de CONSTRUCCION DE COMEDOR  
ESCOLAR ANGELA PERALTA

\$ 627,658.97

Subtotal de Presupuesto

\$ 1'255,317.94

**CONDISUR, S.A. DE C.V.**

R.F.C. COND03030-M88

Calle Grecia No. 183

Lta. 24C Arucas

Municipio de Othon P. Blanco,

Quintana Roo Mexico.

C.P. 77086 Teléfono: (983) 1183445

I.V.A (16%) \$ 200,850.87  
Total \$ 1'456,168.81

C. YOSENLAI ALPUCHE CAMPOS  
ADMINISTRADOR UNICO