









RESUMEN GENERAL	
LUMINARIO 100 WATTS	32 PZA
POSTE CONICO CIRCULAR DE 9.00 MTRS	16 PZA
BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL PREFABRICADO	16 PZA
REGISTRO DE CONCRETO PARA ALUMBRADO DE 40X40X40CM	17 PZA
CABLE DE ALUMINIO 2+1 #6 XLP/URD 600V	426 ML
BANCO DE DUCTOS DE UNA 1 VIA, S1B-PAD-2"	426 ML
TIERRAS FISICAS	3 PZA

SIMBOLOGIA

-  SISTEMA DE TIERRA FISICA
-  REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO PARA ALUMBRADO
-  POSTE, LAMPARAS Y BRAZOS METALICOS
-  BANCO DE DUCTOS DE UNA 1 VIA, S1B-PAD-2"
-  MURETE DE ALUMBRADO PUBLICO

 MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO
DIRECCIÓN GENERAL OBRAS PÚBLICAS.

LOCALIZACION:



ESPECIFICACIONES:

NOMECLATURA

PROYECTO:
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO
EN LA AV. AARON MERINO FERNANDEZ
ENTRE INSURGENTES Y ENRIQUE BAROCIO
DE LA CIUDAD DE CHETUMAL. MUNICIPIO DE
OYHON P. BLANCO.

PROPIETARIO :
H. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO

DIRECCION :

AVENIDA ALVARO OBREGON #321
COLONIA CENTRO

LOCALIDAD : CHETUMAL Q. ROO

PLANO: ALUMBRADO

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS.

AREA DE PROYECTOS, COSTOS Y PRESUPUESTO

ACOT. METROS	CLAVE:
--------------	--------

ESC:	S/ESCALA	FECHA:	2020
------	----------	--------	------